

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 4*2.45*2.4	m ² m ²	23.520	
				RAZEM	23.520
2	analiza indywidualna	Odkupienie przez Wykonawcę pozostałości bram stalowych wraz z ościeżnicami stalowymi 4*115	kg kg	460.000	
				RAZEM	460.000
3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 4*(2.5*0.3*0.15)	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 4*2.5	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4*2.5*0.2*0.2	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*2.5	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-09 0425-08	Transport odpadów rozbiórkowych samochodami na odległość do 1 km 0.45+10*0.2*0.2	t t	0.850	
				RAZEM	0.850
8	KNR 2-09 0425-09	Transport odpadów rozbiórkowych samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 5 0.85	t t	0.850	
				RAZEM	0.850
9	analogia	Utylizacja gruzu 0.85	t t	0.850	
				RAZEM	0.850
10	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*2.5*0.2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 4	miejsc. miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 2 1106-03	Bramy segmentowe podnoszone elektrycznie w kolorze brązowym (kolor i faktura bram identyczna jak bramy zainstalowanej w sąsiednim budynku). Bramy montowane od środka pomieszczenia. Podnoszone elektrycznie za pomocą przełącznika stałego oraz dwóch pilotów bezprzewodowych. Bramy segmentowe bez drzwi i naświetli. Brama wyposażona w zamek mechaniczny. Bramy z możliwością ręcznego podnoszenia w sytuacji braku prądu. W wycenie należy uwzględnić naprawę ościeży, jego szpachlowanie (odtworzenie tynku typu baranek na ościeżu) i malowanie na "gotowo" w kolorze elewacji. W zakresie pozycji należy przewidzieć wykonanie zasilania elektrycznego bram (instalacja elektryczna znajduje się w każdym z garaży). 4*2.45*2.4	m ² m ²	23.520	
				RAZEM	23.520